

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 8-8d; Ruda Śląska
INWESTOR : MGSM "PERSPEKTYWA"
ADRES INWESTORA : 41-707 Ruda Śląska
ul. ks. L. Tunkla 147

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kluba
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kamil Waśko
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys obejmuje remont pięciu klatek schodowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	drzwi	m ²	150.00	
		okna	m ²	33.75	
				RAZEM	183.75
2		PARTER			
2.1		Sufity			
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.2.1	0429-06	wiatrołap	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
3	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.2.1	2012-02	wiatrołap	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.1	0711-19		m ²	2.85	
				RAZEM	2.85
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2.1	0713-02		m ²	57.09	
				RAZEM	57.09
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01		m ²	57.09	
				RAZEM	57.09
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.1	2009-04		m ²	57.09	
				RAZEM	57.09
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.1	2009-08		m ²	57.09	
				RAZEM	57.09
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01		m ²	57.09	
				RAZEM	57.09
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.2.1	1505-03		m ²	74.09	
				RAZEM	74.09
2.2		Ściany			
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2.2	0713-01		m ²	294.50	
				RAZEM	294.50
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.2	0711-10		m ²	14.72	
				RAZEM	14.72
13	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - Zabudowa pionu c.o.	m ²		
d.2.2	2011-01		m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
14	KNR 9-09	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z okładziną obustronną dwuwarsztwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKBI 12,5 mm - pomieszczenie otworu pomiędzy wiatrołapem a parterem w celu osadzenia drzwi o wymiarach 150x210	m ²		
d.2.2	0404-05		m ²	10.25	
				RAZEM	10.25
15	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.2	2612-08		m	225.75	
				RAZEM	225.75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.11{294.5 m2}-poz.17{153.65 m2}	m ² m ²	 140.85	
				RAZEM	140.85
17 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02 lamperia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - grunt z piaskiem kwarcowym [(2.00+1.70*2)*1.40-1.50*1.40+(2.20*2+1.20*2+2.20*2+2.20*2)*1.40-1.80*1.40-1.50*1.40+(1.75*2+2.25)*1.40]*5	m ² m ²	 153.65	
				RAZEM	153.65
18 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.16{140.85 m2}+poz.17{153.65 m2}	m ² m ²	 294.50	
				RAZEM	294.50
19 d.2.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.18{294.5 m2}	m ² m ²	 294.50	
				RAZEM	294.50
20 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.18{294.5 m2}	m ² m ²	 294.50	
				RAZEM	294.50
21 d.2.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.16{140.85 m2}+[(2.20-1.50)*1.10*2]*5	m ² m ²	 148.55	
				RAZEM	148.55
22 d.2.2	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe poz.17{153.65 m2}+[(2.20-1.50)*1.40*2]*5	m ² m ²	 163.45	
				RAZEM	163.45
2.3		Posadzka			
23 d.2.3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej [2.20*2.20]*5	m ² m ²	 24.20	
				RAZEM	24.20
24 d.2.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego [(2.00+1.70*2)-1.50+(2.20*2+1.20*2+2.20*2+2.20*2)-1.80-1.50]*5	m m	 81.00	
				RAZEM	81.00
25 d.2.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.23{24.2 m2}	m ² m ²	 24.20	
				RAZEM	24.20
26 d.2.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [2.25*1.75]*5	m ² m ²	 19.69	
				RAZEM	19.69
27 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.25{24.2 m2}+poz.26{19.69 m2}	m ² m ²	 43.89	
				RAZEM	43.89
28 d.2.3	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 8 mm. <i>Płytki gresowe antypoślizgowe R9, IV klasa ścieralności</i> [(1.70*2.00)+(2.20*1.20+2.20*2.20)+(2.25*1.75)]*5	m ² m ²	 74.09	
				RAZEM	74.09
29 d.2.3	KNR 0-12II 1120-06 z.sz. 5.3.e	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Płytki o grubości 8 mm. [(2.00+1.70*2)-1.50+(2.20*2+1.20*2+2.20*2+2.20*2)-1.80-1.50+(1.75*2+2.25)]*5	m m	 109.75	
				RAZEM	109.75
2.4		Roboty pozostałe			
30 d.2.4	KNR 4-01 0354-05 drzwi pomiędzy wiatrołapem i parterem	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - Demontaż drzwi pomiędzy wiatrołapem a parterem [2.00*2.50]*5	m ² m ²	 25.00	
				RAZEM	25.00
31 d.2.4	KNR 9-09 0408-01 drzwi pomiędzy wiatrołapem i parterem	Osadzenie drzwi stalowych dwuskrzydłowych z przeszkleniem 150x210 - drzwi analogiczne do istniejących wejściowych [1.50*2.10]*5	m ² m ²	 15.75	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.2.4	1209-09	ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - drzwiczki elektryczne	m ²	1.25	
	drzwiczki elektryczne	[0.50*0.50]*5			
				RAZEM	15.75
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.2.4	1209-09	ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - skrzynki gazowe	m ²	1.25	
	skrzynki ga-zowe	[0.50*0.50]*5			
				RAZEM	1.25
34	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych (plafony) - oprawy z odzysku	kpl.		
d.2.4	0602-05	3*5	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
35	KNR 4-02	Demontaż skrzynki na listy	szt.		
d.2.4	0130-07	analogia	szt.	15.00	
		3*5			
				RAZEM	15.00
36	KNR 2-15	Montaż skrzynki na listy (skrzynki z odzysku)	szt.		
d.2.4	0120-01	analogia	szt.	15.00	
		poz.35{15 szt.}			
				RAZEM	15.00
37	KNR 4-02	Demontaż skrzynki gazowej	szt.		
d.2.4	0130-07	analogia	szt.	15.00	
		3*5			
				RAZEM	15.00
38	KNR 2-15	Montaż skrzynki gazowej (skrzynki z odzysku)	szt.		
d.2.4	0120-01	analogia	szt.	15.00	
		poz.37{15 szt.}			
				RAZEM	15.00
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych	m		
d.2.4	1212-28	[2.20+2.20+2.60+1.80+2.30]*5	m	55.50	
				RAZEM	55.50
40	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie -	szt.		
d.2.4	0308-03	Wymiana dzwonków	szt.	15.00	
		3.00*5			
				RAZEM	15.00
41	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.2.4	1516-06	[1.20*0.60]*5	m	3.60	
				RAZEM	3.60
3		PIĘTRA, PÓŁPIĘTRA I BIEGI SCHODOWE			
3.1		Sufity			
42	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.3.1	0711-19	poz.43{270 m ² }*5%{przyjęto}	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
43	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.3.1	0713-02	biegi schodowe	m ²	99.00	
		półpiętra	m ²	47.25	
		piętra	m ²	62.44	
		ostatnia kondygnacja	m ²	61.31	
				RAZEM	270.00
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.1	202 1134-01	poz.43{270 m ² }	m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
45	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3.1	2009-04	poz.44{270 m ² }	m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
46	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.3.1	2009-08	poz.45{270 m ² }	m ²	270.00	
				RAZEM	270.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.45{270 m2}	m ² m ²	 270.00	
				RAZEM	270.00
48 d.3.1	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.47{270 m2}	m ² m ²	 270.00	
				RAZEM	270.00
3.2		Ściany			
49 d.3.2	KNR 4-01 0713-01 biegi scho- dowe półpiętra piętra ostatnia kon- dygnacja	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [(2.70*2.25)*6]*5 [(1.40+2.25+1.40)*2.80*3]*5 [(1.85+2.25+1.85)*2.60*3]*5 [2.66*4.50+(1.30+2.25+1.30)*4.00+2.65*3.30+(2.00+2.25+2.00)*2.60]*5	m ² m ² m ² m ² m ²	 182.25 212.10 232.05 281.82	
				RAZEM	908.22
50 d.3.2	KNR 4-01 0711-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.49{908.22 m2}*5%	m ² m ²	 45.41	
				RAZEM	45.41
51 d.3.2	KNR 0-23 2612-08 analogia biegi scho- dowe półpiętra piętra ostatnia kon- dygnacja	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [2.70*6]*5 [(1.50*2+0.90*2+2.25)*3]*5 [(2.25+0.90*3+2.00*2*3)*3]*5 [1.50*4+0.80*4]*5	m m m m m	 81.00 105.75 254.25 46.00	
				RAZEM	487.00
52 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.49{908.22 m2}-poz.53{459.27 m2}	m ² m ²	 448.95	
				RAZEM	448.95
53 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02 biegi scho- dowe półpiętra piętra ostatnia kon- dygnacja	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - grunt z piaskiem kwarcowym (lam- peria) [(2.70*1.40)*6]*5 [(1.40+2.25+1.40)*1.40*3]*5 [(1.85+2.25+1.85)*1.40*3]*5 [2.66*1.40+(1.30+2.25+1.30)*1.40+2.65*1.40+(2.00+2.25+2.00)*1.40]*5	m ² m ² m ² m ² m ²	 113.40 106.05 124.95 114.87	
				RAZEM	459.27
54 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.52{448.95 m2}+poz.53{459.27 m2}	m ² m ²	 908.22	
				RAZEM	908.22
55 d.3.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.54{908.22 m2}	m ² m ²	 908.22	
				RAZEM	908.22
56 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.54{908.22 m2}	m ² m ²	 908.22	
				RAZEM	908.22
57 d.3.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.52{448.95 m2}	m ² m ²	 448.95	
				RAZEM	448.95
58 d.3.2	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe poz.53{459.27 m2}	m ² m ²	 459.27	
				RAZEM	459.27
3.3		Posadzka			
59 d.3.3	KNR 4-01 0818-05 półpiętra piętra ostatnia kon- dygnacja	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [(2.25*1.40)*3]*5 [(2.25*1.85)*3]*5 [2.00*2.25+1.30*2.25]*5	m ² m ² m ² m ²	 47.25 62.44 37.12	
				RAZEM	146.81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.3.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.59{146.81 m2}	m ² m ²	 146.81	
				RAZEM	146.81
61 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.59{146.81 m2}	m ² m ²	 146.81	
				RAZEM	146.81
62 d.3.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.59{146.81 m2}	m ² m ²	 146.81	
				RAZEM	146.81
63 d.3.3	KNR 2-02 1113-06 półpiętra piętra ostatnia kondygnacja	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone [(1.40+2.25+1.40+1.10)*3]*5 [(1.85+2.25+1.85+1.10)*3]*5 [2.00+2.25+2.00+1.10+1.30+2.25+1.30+1.10]*5	m m m m	 92.25 105.75 66.50	
				RAZEM	264.50
3.4		Roboty pozostałe			
64 d.3.4	KNR 4-01 1212-08 biegi schodowe ostatnia kondygnacja	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych [(2.70*1.10)*6]*5 [(2.60+2.30+1.20+0.60)*1.10]*5	m ² m ² m ²	 89.10 36.85	
				RAZEM	125.95
65 d.3.4	KNR 2-02 1208-04 analogia ostatnia kondygnacja	Demontaż okładziny z masy plastycznej na pochwytych stalowych M*0; S*0 [2.70*6]*5 [2.60+2.30+1.20+0.60]*5	m m m	 81.00 33.50	
				RAZEM	114.50
66 d.3.4	KNR 2-02 1208-04 ostatnia kondygnacja	Okładzina z masy plastycznej na pochwytych stalowych [2.70*6]*5 [2.60+2.30+1.20+0.60]*5	m m m	 81.00 33.50	
				RAZEM	114.50
67 d.3.4	KNR 4-01 1207-02 cokoły i boki schodów ostatnia kondygnacja	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły i boki schodów [(2.70+2.70)*6]*5 [2.60*2+2.60*2+1.20]*5	m m m	 162.00 58.00	
				RAZEM	220.00
68 d.3.4	KNR 4-01 1209-09 drzwiczki elektryczne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - drzwiczki elektryczne [(0.50*0.50)*4]*5	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
69 d.3.4	KNR 4-01 1209-09 skrzynki gazowe	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - skrzynki gazowe [(0.50*0.50)*4]*5	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
70 d.3.4	KNR-W 4-03 0602-05 półpiętro piętro	Demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych (plafony) - oprawy z odzysku [1*4]*5 [1*4]*5	kpl. kpl. kpl.	 20.00 20.00	
				RAZEM	40.00
71 d.3.4	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie - Wymiana dzwonków [3*4]*5	szt. szt.	 60.00	
				RAZEM	60.00
72 d.3.4	KNR 4-02 0130-07 analogia	Demontaż skrzynki gazowej (3*4)*5	szt. szt.	 60.00	
				RAZEM	60.00
73 d.3.4	KNR 2-15 0120-01 analogia	Montaż skrzynki gazowej (skrzynki z odzysku) poz.72{60 szt.}	szt. szt.	 60.00	
				RAZEM	60.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.3.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych [(2.60+2.25+0.90*2)*4]*5	m m	 133.00	
				RAZEM	133.00
4		PIWNICE			
4.1		Zejsście do piwnicy			
4.1.1		Sufity			
75 d.4.1 .1	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.76{86.2 m2}*5%{przyjęto}	m ² m ²	 4.31	
				RAZEM	4.31
76 d.4.1 .1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach [2.10*1.25+2.90*1.10+2.10*1.30+2.95*1.10+1.05*2.10+2.95*1.10]*5	m ² m ²	 86.20	
				RAZEM	86.20
77 d.4.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.76{86.2 m2}	m ² m ²	 86.20	
				RAZEM	86.20
78 d.4.1 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.77{86.2 m2}	m ² m ²	 86.20	
				RAZEM	86.20
79 d.4.1 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.78{86.2 m2}	m ² m ²	 86.20	
				RAZEM	86.20
4.1.2		Ściany			
80 d.4.1 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [(2.50+1.70+2.25+1.70+2.60)*2.50+(1.70+2.10+5.10+2.10)*2.70]*5	m ² m ²	 282.88	
				RAZEM	282.88
81 d.4.1 .2	KNR 4-01 0711-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.80{282.88 m2}*5%	m ² m ²	 14.14	
				RAZEM	14.14
82 d.4.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.80{282.88 m2}-poz.83{152.25 m2}	m ² m ²	 130.63	
				RAZEM	130.63
83 d.4.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - grunt z piaskiem kwarcowym lamperia [(2.50+1.70+2.25+1.70+2.60)*1.40+(1.70+2.10+5.10+2.10)*1.40]*5	m ² m ²	 152.25	
				RAZEM	152.25
84 d.4.1 .2 z.sz.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.82{130.63 m2}	m ² m ²	 130.63	
				RAZEM	130.63
85 d.4.1 .2 z.sz.5.3	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe poz.83{152.25 m2}	m ² m ²	 152.25	
				RAZEM	152.25
4.1.3		Posadzka			
86 d.4.1 .3	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu [0.50*2]*5	miejsc. miejsc.	 5.00	
				RAZEM	5.00
87 d.4.1 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [2.10*1.03+2.10*1.60+3.40*2.10]*5	m ² m ²	 63.32	
				RAZEM	63.32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.4.1 .3	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie posadzek betonowych farbą - farba antypoślizgowa do betonu Krotność = 2 poz.87{63.32 m2}	m ² m ²	 63.32	
				RAZEM	63.32
4.1.4		Roboty pozostałe			
89 d.4.1 .4	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych [(2.60+2.60)*0.80]*5	m ² m ²	 20.80	
				RAZEM	20.80
90 d.4.1 .4	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm [2.10+5.10+2.10+2.60+1.00+2.10+1.00+2.60]*5	m m	 93.00	
				RAZEM	93.00
91 d.4.1 .4	KNR 4-01 0354-07 drzwi piwniczne	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3*5	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
92 d.4.1 .4	KNR-W 2-02 1040-01 analogia drzwi piwniczne	Drzwi stalowe piwniczne o wymiarach 90x200 [(0.90*2.00)*3]*5	m ² m ²	 27.00	
				RAZEM	27.00
5		PRACE PORZĄDKOWE			
93 d.5	KNR 4-01 1215-08 parter piętra i pół-piętra	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.28{74.09 m2} poz.62{146.81 m2}	m ² m ² m ²	 74.09 146.81	
				RAZEM	220.90
94 d.5	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami [8*6]*5	szt. szt.	 240.00	
				RAZEM	240.00
95 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych [(1.50*0.90)*3]*5	m ² m ²	 20.25	
				RAZEM	20.25
96 d.5	KNR 4-01 1215-02 wiatrolap lokatorskie piwniczne	Mycie po robotach malarskich drzwi [(1.50*2.10)*3]*5 [(0.90*2.00)*3*4]*5 [(0.90*2.00)*3]*5	m ² m ² m ² m ²	 47.25 108.00 27.00	
				RAZEM	182.25
6		ODPADY			
97 d.6		Wywóz i utylizacja odpadów poz.2{17 m2}*0.02+(poz.4{2.85 m2}+poz.12{14.72 m2}+poz.42{13.5 m2}+poz.50{45.41 m2}+poz.75{4.31 m2}+poz.81{14.14 m2})*0.03+poz.23{24.2 m2}*0.05+(poz.26{19.69 m2}+poz.59{146.81 m2})*0.02	m ³ m ³	 7.73	
				RAZEM	7.73