
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont przejazdu
ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Karpińskiego 12-14a
NAZWA INWESTORA: MGSM "Perspektywa"
ADRES INWESTORA: 41-707 Ruda Śląska
ul. ks. L. Tunkla 147
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Kamil Waśko
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Adam Janota
DATA OPRACOWANIA: 2025-07-28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PODŁOŻE			
1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/płytek na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	przejazd	11,60 * 3,00	m2	34,80	
	przedłużenie na placu	4,50 * 3,00	m2	13,50	
	łączenie z chodnikiem	1,00 * 3,00 {do odzysku}	m2	3,00	
				RAZEM	51,30
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		poz.6 + poz.7	m2	51,30	
				RAZEM	51,30
3 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	51,30	
				RAZEM	51,30
1.3		PODBUDOWA			
4 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.2	m2	51,30	
				RAZEM	51,30
5 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		poz.2	m2	51,30	
				RAZEM	51,30
1.4		NAWIERZCHNIE			
6 d.1.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - BEHATON, SZARA	m2		
	przejazd	11,60 * 3,00	m2	34,80	
	przedłużenie na placu	4,50 * 3,00	m2	13,50	
				RAZEM	48,30
7 d.1.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - Z DEMONTAŻU	m2		
	łączenie z chodnikiem	1,00 * 3,00 {do odzysku}	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
1.5		KRAWĘŻNIKI			
8 d.1.5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.10	m	12,00	
				RAZEM	12,00
9 d.1.5	KNR 2-31 0402-02 analogia	Ława pod krawężniki z betonu półsuchego	m3		
		poz.8 * 0,30 * 0,30	m3	1,08	
				RAZEM	1,08
10 d.1.5	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m		
	przedłużenie na placu	4,50 * 2 + 3,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
1.6		INNE			
11 d.1.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
12 d.1.6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		ŚCIANY			
13 d.2	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.2	KNR-W 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.2	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurzałych tynków	m2		
		poz.17	m2	46,40	
				RAZEM	46,40
17 d.2	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.20 * 50%	m2	46,40	
				RAZEM	46,40
18 d.2	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		11,60 * 1,00 * 2	m2	23,20	
				RAZEM	23,20
19 d.2	KNR-W 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		poz.18	m2	23,20	
				RAZEM	23,20
20 d.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.22 + poz.23	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
21 d.2	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.20	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
22 d.2	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m2		
	przejazd do skrzydeł bramy	10,20 * 4,00 * 2	m2	81,60	
				RAZEM	81,60
23 d.2	ZKNR C-2 0102-02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m2		
	przejazd za skrzydłami bramy	1,40 * 4,00 * 2	m2	11,20	
				RAZEM	11,20
24 d.2	ZKNR C-2 0105-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2 wraz z deklami styropianowymi	m2		
		poz.21	m2	92,80	
				RAZEM	92,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	ZKNR C-2 0105-07 0105-13	Zatopienie 2 warstw siatki na ścianach i słupkach	m2		
		poz.21	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
26 d.2	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		poz.21	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
27 d.2	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm	m2		
		poz.21	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
28 d.2	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
		4,0 * 4 + 1,50 + 2,80 * 2	m	23,10	
				RAZEM	23,10
3		BRAMY			
29 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - RAMA BRAMY TYLNEJ	m2		
		2,70 * 3,60	m2	9,72	
				RAZEM	9,72
30 d.3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 2 (dwustronne)	m2		
		poz.31	m2	10,73	
				RAZEM	10,73
31 d.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - DWUSTRONNE MALOWANIE BRAMY FRONTOWEJ WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	m2		
		2,75 * 3,90	m2	10,73	
				RAZEM	10,73
32 d.3	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła	m2		
		3,0 * 0,80	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
33 d.3	KNR-W 4-01 1108-02	Szklenie ram drewnianych wystawowych stałym szkłem gładkim o grubości 5-8 mm na listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni do 4.0 m2	m2		
		poz.32	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
4		SUFIT			
34 d.4	KNR AT-12 0201-04 analogia	Sufity podwieszane z płyt cementowych NIDA CEMENTEX gr. 8 mm na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m2		
		[11,60 + 0,50 * 2] * 3,00	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
35 d.4	KNR AT-12 0101-05 analogia	Okładziny stropów z płyt na konstrukcji stalowej - warstwa paroizolacji	m2		
		poz.34	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
36 d.4	KNR AT-12 0202-05 analogia	Okładziny stropów z płyt na metalowej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
		poz.34	m2	37,80	
				RAZEM	37,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.4	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		3,00 * 2	m	6,00	
				RAZEM	6,00
38 d.4	KNR-W 2-02 0830-01 analogia	Jednokrotne całopowierzchniowe przespachlowanie płyt CEMENTEX	m2		
		poz.34	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
39 d.4	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.34	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
40 d.4	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m2		
		poz.34	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
5		SCHODY			
41 d.5	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.43	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
43 d.5	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie posadzek betonowych farbą - farba antypoślizgowa do betonu Krotność = 2	m2		
		1,50 * [0,30 * 2 + 0,20 * 3]	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
6		INNE			
44 d.6	KNR AT-22 0102-04 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
45 d.6	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie - kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.6	KNR-W 4-03 0601-03 analogia	Demontaż i montaż lamp do przykręcania na cegle (M=0)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
47 d.6	KNR-W 5-08 0502-05 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		poz.46	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
48 d.6	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		poz.46 * 0,30	m	0,60	
				RAZEM	0,60
49 d.6	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt.ż ył		
		poz.46 * 3	szt.ż ył	6,00	
				RAZEM	6,00

Chorzów, ul. Karpińskiego 12-14a

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		ODPADY			
50 d.7	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
	tynki	poz.16 * 0,02	m3	0,93	
	brama	poz.29 * 0,01	m3	0,10	
	grunt	poz.2 * 0,30	m3	15,39	
	inne	0,50	m3	0,50	
				RAZEM	16,92