
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana korytek instalacyjnych na klatce
ADRES INWESTYCJI: Katowice, ul. Panewnicka 2A
NAZWA INWESTORA: MGSM "Perspektywa"
ADRES INWESTORA: 41-707 Ruda Śląska
 ul. ks. L. Tunkla 147
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Kamil Waśko

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Justyna Kołodziejska

DATA OPRACOWANIA: 2025-11-06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KORYTKA INSTALACYJNE			
1 d.1	KNNR-W 9 0310-06 analogia	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW	m		
	parter	26	m	26,00	
	piętra	26 * 9	m	234,00	
				RAZEM	260,00
2 d.1	KNR-W 5-08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		
	parter	2,56 * 2	m	5,12	
	piętra	2,75 * 2 * 9	m	49,50	
				RAZEM	54,62
3 d.1	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m		
	parter	5,62 * 2 + 2,68 * 2	m	16,60	
	piętra	[6,05 * 2 + 2,67 * 2] * 9	m	156,96	
				RAZEM	173,56
4 d.1	KNR-W 4-03 1003-14	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 80 mm	otw.		
		9 * 2	otw.	18,00	
				RAZEM	18,00
5 d.1	KNR 4-01 0323-05 analogia	Zamurowanie przebić w stropach	szt.		
		poz.4	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0706-04	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		poz.5 * 2	szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
7 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
	otwory korytka	poz.4 * 0,05	m3	0,90	
		poz.1 * 0,04 * 0,04	m3	0,42	
				RAZEM	1,32