

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż korytek instalacyjnych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 8-8d; Ruda Śląska  
INWESTOR : MGSM "PERSPEKTYWA"  
ADRES INWESTORA : 41-707 Ruda Śląska  
ul. ks. L. Tunkla 147

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kluba  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kamil Waśko  
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys obejmuje remont pięciu klatek schodowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów w stropach	szt.		
		20.00	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR-W 9 0310-06 analogia piętra	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW	m		
		$[(1.85+2.25+1.85+2.80)*4]*5$	m	175.00	
				RAZEM	175.00
3	KNR-W 5-08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm	m		
		$[2.80*4]*5$	m	56.00	
				RAZEM	56.00
4	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm	m		
		$[(1.85+2.25+1.85)*4]*5$	m	119.00	
				RAZEM	119.00
5	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach	szt.		
		poz.1{20 szt.}	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00