

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż korytek instalacyjnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Chelmońskiego 6-6A; Ruda Śląska
INWESTOR : MGSM "PERSPEKTYWA"
ADRES INWESTORA : 41-707 Ruda Śląska
ul. ks. L. Tunkla 147

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Kluba
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kamil Waśko
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys obejmuje remont dwóch klatek schodowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0208-02 analogia	Przebicie otworów w stropach	szt.		
		20.00	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNNR-W 9 0310-06 analogia parter piętra	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW	m		
		$[2.60*2]*2+[1.70+4.65+1.70+2.25+2.15]*2$	m	35.30	
		$[2.60*20+(1.70+4.65+1.70)*20]*2$	m	426.00	
				RAZEM	461.30
3	KNR-W 5-08 0115-04 parter piętra	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		
		$2.80*2$	m	5.60	
		$[2.80*10]*2$	m	56.00	
				RAZEM	61.60
4	KNR-W 5-08 0115-02 parter piętra	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m		
		$[1.70+4.65+1.70+2.25+2.15]*2$	m	24.90	
		$[(1.70+4.65+1.70)*10]*2$	m	161.00	
				RAZEM	185.90
5	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		poz.1{20 szt.}	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00