
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont przejazdu - ściany
ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Karpińskiego 12-14a
NAZWA INWESTORA: MGSM "Perspektywa"
ADRES INWESTORA: 41-707 Ruda Śląska
ul. ks. L. Tunkla 147
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Kamil Waśko
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Adam Janota
DATA OPRACOWANIA: 2026-04-01

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŚCIANY			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - RAMA BRAMY TYLNEJ	m2		
		2,70 * 3,60	m2	9,72	
				RAZEM	9,72
2 d.1	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2		
		poz.6	m2	46,40	
				RAZEM	46,40
6 d.1	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.7 * 50%	m2	46,40	
				RAZEM	46,40
7 d.1	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
8 d.1	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.7	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
9 d.1	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m2		
	przejazd do skrzydeł bramy	10,20 * 4,00 * 2	m2	81,60	
				RAZEM	81,60
10 d.1	ZKNR C-2 0102-02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m2		
	przejazd za skrzydłami bramy	1,40 * 4,00 * 2	m2	11,20	
				RAZEM	11,20
11 d.1	ZKNR C-2 0105-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2 wraz z deklami styropianowymi	m2		
		poz.8	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
12 d.1	ZKNR C-2 0105-07 0105-13	Zatopienie 2 warstw siatki na ścianach i słupkach	m2		
		poz.8	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
13 d.1	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		poz.8	m2	92,80	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	92,80
14 d.1	ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm	m2		
		poz.8	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
15 d.1	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
		4,0 * 4 + 1,50 + 2,80 * 2	m	23,10	
				RAZEM	23,10
2		SUFIT			
16 d.2	KNR AT-12 0201-04 analogia	Sufity podwieszane z płyt cementowych NIDA CEMENTEX gr. 8 mm na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m2		
		[11,60 + 0,50 * 2] * 3,00	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
17 d.2	KNR AT-12 0101-05 analogia	Okładziny stropów z płyt na konstrukcji stalowej - warstwa paroizolacji	m2		
		poz.16	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
18 d.2	KNR AT-12 0202-05 analogia	Okładziny stropów z płyt na metalowej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
		poz.16	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
19 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		3,00 * 2	m	6,00	
				RAZEM	6,00
20 d.2	KNR-W 2-02 0830-01 analogia	Jednokrotne całopowierzchniowe przespachlowanie płyt CEMENTEX	m2		
		poz.16	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
21 d.2	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.16	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
22 d.2	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m2		
		poz.16	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
3		SCHODY			
23 d.3	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.25	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
25 d.3	KNNR-W 3 1010-04 analogia	Malowanie posadzek betonowych farbą - farba antypoślizgowa do betonu Krotność = 2	m2		
		1,50 * [0,30 * 2 + 0,20 * 3]	m2	1,80	
				RAZEM	1,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		INNE			
26 d.4	KNR AT-22 0102-04 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
27 d.4	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie - kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28 d.4	KNR-W 4-03 0601-03 analogia	Demontaż i montaż lamp do przykręcania na cegle (M=0)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
29 d.4	KNR-W 5-08 0502-05 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		poz.28	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
30 d.4	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton	m		
		poz.28 * 0,30	m	0,60	
				RAZEM	0,60
31 d.4	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.ż ył		
		poz.28 * 3	szt.ż ył	6,00	
				RAZEM	6,00
5		ODPADY			
32 d.5	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
	tyunki	poz.5 * 0,02	m3	0,93	
	brama	poz.1 * 0,01	m3	0,10	
	inne	0,30	m3	0,30	
				RAZEM	1,33