ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L.p.	Ozn.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Złącze pomiarowe ZP					
1		Zestaw pomiarowy karta 10-5, 1PP – prefabrykat wg rysunku E02,E03	kpl	1	Incobex
2		Licznik energii elektrycznej dla pomiaru półpośredniego - dostarczy Przedsiębiorstwo Dystrybucyjne Wytyczne na rysunku E03	kpl	1	L&G
3		Przekładniki prądowe o przekładni 160/5, FS5, Sn=2,5 VA, klasa 0,2 - IMS 160A/5A ext.120% 2,5VA kl.0,2 FS5	Szt.	3	ABB
Złącze rozdzielcze					
1		Zestaw złączowy karta 1-12 , ZK5a – prefabrykat wg rysunku E02	kpl	1	Incobex
2					
Okablowanie					
1		Kabel NA2XY 4x120	m	13	Dwa odcinki
2		Kabel YKSY 5x1.5	m	2	
3		Kabel YKSY 7x2.5	m	2	
4		Pręt ocynkowany FeZn fi10	m	18	
5		Wkładki topikowe 125 AgG	Szt.	6	

UWAGA:
Zestawienie materiałów należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową i opisową, elementy uwzględnione w części rysunkowej i opisowej, a nie ujęte w zestawieniu należy traktować jako występujące w projekcie i należy je również skalkulować.